



MAITRE D'OUVRAGE
MAIRIE DE VAGNEY 12, place Caritey 88120 VAGNEY

Mise en accessibilité

DCE
DPGF
Lot°2 : Menuiseries Extérieures et Intérieures

<u>MAITRISE D'OEUVRE :</u>		COLIN ARCHITECTE DPLG 575, route de Pont 88200 DOMMARTIN les REMIREMONT Tel. 03.29.22.16.16 Fax. 03.29.22.16.15 Mail. colin.architecte@wanadoo.fr
<u>MAITRISE D'OEUVRE :</u>		B.E Patrice NORMAND Les Maires d'Avaux 70280 SAINT BRESSON Tel. 03.29.24.30.00 Fax. 03.29.24.31.00 Mail. normand.patrice.pc@wanadoo.fr

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
<u>2 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES</u>				
<u>BATIMENT ASSOCIATIONS</u>				
<u>02.2.1 MENUISERIES EXTERIEURES</u>				
02.2.1.1 DEPLACEMENT				
02.2.1.1.1 Boîtes aux lettres et tableau d'office	ens	1,000		
02.2.1.2 PORTE D'ENTR...E				
02.2.1.2.1 Ensemble de 1.30x 2.74ht.....	u	1		
02.2.1.3 MAIN COURANTE	ml	2,90		
02.2.1.4 GARDES CORPS	ml	7,26		
<u>02.2.2 MENUISERIES INTERIEURES</u>				
02.2.2.1 Blocs portes de distribution				
02.2.2.1.1 Ensemble de 1.30 x 2.74ht.....	u	1		
02.2.2.2 Plinthes bois	ml	1,88		
02.2.2.3 Baguette de finition	ml	16,44		
Sous Total HT BATIMENT ASSOCIATIONS :				
<u>CHANT DE L'EAU</u>				
<u>02.3.1 MENUISERIES EXTERIEURES</u>				
02.3.1.1 Porte d'entrée				
02.3.1.1.1 Ensemble de 1.30x 2.09ht.....	u	1		
02.3.1.1.2 Ensemble de 1.02x 2.09ht.....	u	1		
02.3.1.2 Porte issue de secours				
02.3.1.2.1 Ensemble de 1,50 x 2,08ht.....	ml	1,00		
02.3.1.3 Déplacement de la boîte aux lettres	ens	1,000		
<u>02.3.2 MENUISERIES INTERIEURES</u>				
02.3.2.1 Blocs portes de distribution				

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
02.3.2.1.1 Ensemble de 0.94 x 2.09ht.....	u	4		
02.3.2.2 Mains courantes.....	ml	11,40		
02.3.2.3 Plinthes bois	ml	6,50		
02.3.2.4 Butoirs	u	7		
02.3.2.5 Baguette de finition	ml	9,80		
02.3.2.6 Vitrine	u	1		
02.3.2.7 Signalétique de porte.....	u	5		
02.3.2.8 Contre marches contrastées.....	ml	7,20		
02.3.2.9 Nez de marches antidérapant	ml	51,30		
02.3.2.10 Bande podotactile.....	ml	3,00		
Sous Total HT CHANT DE L'EAU:				
<u>ECOLE PRIMAIRE</u>				
<u>02.4.1 DEPOSE</u>				
02.4.1.1 Porte	ens	5,000		
<u>02.4.2 MENUISERIES EXTERIEURES</u>				
02.4.2.1 ESCALIER METALLIQUE DROIT				
02.4.2.1.1 Escalier métallique préfabriqué.....	ens	1,000		
02.4.2.1.2 Palier.....	ens	1,000		
02.4.2.2 CAILLEBOTIS	m2	7,00		
02.4.2.3 PORTES				
02.4.2.3.1 Ensemble de 0.94x 2.09ht.....	u	2		
02.4.2.3.2 Ensemble de 1.48x 2.06ht.....	u	2		
02.4.2.4 FENETRE OF/OB				
02.4.2.4.1 Ensemble de 1.10 x 1.40ht.....	u	2		
02.4.2.5 MAINS COURANTES				
02.4.2.5.1 Mains courantes sur poteaux.....	ml	32,40		

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
02.4.2.6 FILM D'INTIMITE	m2	4,20		
<u>02.4.3 MENUISERIES INTERIEURES</u>				
02.4.3.1 BLOCS PORTES DE DISTRIBUTION				
02.4.3.1.1 Ensemble de 1.50 x 2.04ht.....	u	2		
02.4.3.1.2 Ensemble de 1.50 x 2.20ht.....	u	2		
02.4.3.1.3 Ensemble de 0.93 x 2.04ht.....	u	1		
02.4.3.1.4 Ensemble de 0.93 x 2.04ht.....	u	1		
02.4.3.2 CLOISONS SEPARATIVES				
02.4.3.2.1 Cabines de wc.....	m2	58,46		
02.4.3.2.2 Séparation urinoir.....	u	8		
02.4.3.3 PLAN DE TOILETTE				
02.4.3.3.1 Longueur 2,55m.....	u	2		
02.4.3.4 RAYONNAGE				
02.4.3.4.1 Ensemble de 1,00x2,50m ht.....	ens	1,000		
02.4.3.4.2 Ensemble de 2,40x2,50m ht.....	ens	1,000		
02.4.3.5 MAINS COURANTES	ml	28,00		
02.4.3.6 PLINTHES BOIS	ml	26,00		
02.4.3.7 PORTAILS DE SECURITE	u	2		
02.4.3.8 BUTOIRS	u	10		
02.4.3.9 CHAMBRANLES	ml	23,80		
02.4.3.10 FERME PORTE	u	1		
<u>Sous Total HT ECOLE PRIMAIRE:</u>				
<u>LA POSTE</u>				
<u>02.5.1 DEPOSE</u>				
02.5.1.1 Dépose de menuiserie.....	u	1		
<u>02.5.2 MENUISERIE ALUMINIUM</u>				

Mise en accessibilité



DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
02.5.2.1 Porte d'entrée				
02.5.2.1.1 Ensemble de 0.90x 2.09ht.....	u	1		
02.5.2.2 Porte vitrée				
02.5.2.2.1 Ensemble de 0,90x2,08ht.....	ens	1,000		
02.5.3 RIDEAU DE FER	ens	1,000		
02.5.4 MAINS COURANTES				
02.5.4.1 Mains courantes sur poteaux	ml	13,30		
Sous Total HT LA POSTE:				

Récapitulatif :

Bâtiment associations Sous Total HT :	€
Chant de l'eau Sous Total HT :	€
Ecole primaire Sous Total HT :	€
La poste Sous Total HT :	€

Total :

Montant Total HT	€
Montant TVA 20%	€
Montant Total TTC	€

Cachet de l'entreprise :	Nom du signataire et signature